

UNIDAD 1 : CUBICACIÓN DE OBRA GRUESA

CASO N° 1

PLANTEAMIENTO:

Ud. es destinado al Departamento de Estudios de la Empresa Constructora Arco Iris. Dicha empresa debe presentarse a una propuesta destinada a la ejecución material de una tipología de vivienda social, para dar solución parcial a las familias que resultaron anegadas en su campamento ocupado ilegalmente, producto de las últimas lluvias.

En dicho departamento de estudio su superior, en conocimiento de su excelente curriculum como profesional cubicador, le encomienda la determinación de materiales más adelante señalados. Los materiales deben ser entregados sin porcentajes de pérdidas, y ciñéndose la tabla siguientes:

RESUMEN DE CUBICACIÓN:

ITEM	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1.-	MOVIMIENTO DE TIERRA:			
1.1.-	Excavación	m3		
2.-	FUNDACIONES:			
2.1.-	Emplantillado	m3		
2.2.-	Cimiento corrido	m3		
3.-	ESTRUCTURA RESISTENTE:			
3.1.-	Pilares de H.A.	m3		
3.2.	Cadenas de amarra	m3		
4.-	ALBAÑILERÍA DE LADRILLO:			
4.1.	Ladrillo hecho a mano tipo fiscal	m2		

NOTAS:

- EL ESPESOR DEL EMLANTILLADO DEBERÁ SER DEFINIDO POR UD.
- PARA LOS EFECTOS CUENTA CON PLANO ADJUNTO A LAS PRESENTES INDICACIONES.
- TODOS LOS RESULTADOS DEBEN ENCONTRARSE DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS.

BUENA SUERTE

